

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА - 3200

регистрационен индекс и дата

3200-14 / 27.01.26

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от инж. Иво Ценов Цветков

Кмет на Община Бяла Слатина

Град Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, ЕИК 000193058, тел: 0915/882114

(име, адрес и телефон за контакт)

ул. „Климент Охридски“ № 68, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

(седалище)

Пълен пощенски адрес: 3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0915/882114, bslatina@oabsl.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **инж. Иво Ценов Цветков – Кмет**

Лице за контакти: **Галя Георгиева Масларска**, тел за връзка: 0899161068

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Бяла Слатина има следното инвестиционно предложение:

РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОВК ИНСТАЛАЦИЯ НА МБАЛ-БЯЛА СЛАТИНА, УПИ I, КВ.4, ГР. БЯЛА СЛАТИНА.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Проекта обхваща всички крила на болницата. Условно болницата е разделена на основен корпус, хемодиализа, детско отделение и лаборатория, инфекциозно и администрация. Корпусите са на 4, 3 и 2 етажа, от които:

- сутерен – кухня, морга, коридори, технически и складови помещения;
 - първи етаж – отделни отделения на основния корпус, рецепция, топла връзка, корпус хемодиализа, лаборатория и санитарни помещения;
 - втори етаж – отделни отделения на основния корпус, детско отделение, администрация, инфекциозно и санитарни помещения;
 - трети етаж – отделни отделения на основния корпус и санитарни помещения.
- Всички помещения ще се климатизират/отопляват с вентилаторни конвектори.

В проекта са разработени следните инсталации:

- Термопомпена инсталация:
 - Централна отоплителна/климатична инсталация – вентилаторни конвектори, лири и радиатори;
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

В проекта е изградено техническо помещение, разположено в сутерена на сградата. В него са монтирани: буферен съд, разширителен съд, водни колектори – разпределител и събирател, циркуляционни помпи с електронно регулиране на скоростта и др.

Параметри на топло- и студоносителя за термопомпата:

- летен режим 7/120С;
- зимен режим 45/400С;

Дренирането на системата става в най-ниската точка на инсталацията.

Всички тръби ще се изолират с топлинна изолация тип микропореста гума с $\delta = 19$ mm. Това е изолация, която спада към трудногоримите и самозагасващи материали. Същата е преминала противопожарни изпитания и издържа на температури -70° до $+105^{\circ}$ С. Всички тръби положени на открито задължително се обшиват с коруби от ламарина, за презпазване на изолацията от нарушаване / от птици, насекоми и др./.

Инсталация е проектирана като четири отделни клона всеки с циркуляционна помпа. Вертикалните щрангове и разпределителните тръбопроводи до тях ще се изпълняват от полипропиленови тръби със стъклофибърна вложка.

Обезвъздушаването и дренирането на инсталацията е осигурено посредством автоматични обезвъздушители и дренажни кранчета.

Пред съоръженията ще се осигури необходимото пространство за извършване на ремонтни работи при необходимост.

Преди пускане в действие на инсталацията е необходимо да се направят 72 часови изпитания.

В проекта е разработена обща климатична/отоплителна инсталация, като се дава възможност за индивидуална работа на всяко едно помещение.

Параметрите, които ще се поддържат в помещенията :

Летен режим на работа

- температура $+26^{\circ}$ С и влажност 50%, при външна температура $+30^{\circ}$ С и влажност 35,4%

Зимен режим на работа

- температура 22⁰С при външна температура -14⁰С и влажност 95%

Климатизацията/отоплението на помещения ще се извършва с вентилаторни конвектори за стенно - подов и таванен монтаж работещи на 100% рециркуляционен въздух. Тези конвектори покриват топлинните печалби и студовите загуби на помещенията. Регулирането на температурата на подавания въздух е с трипътен смесителен вентил, индивидулно за всеки конвектор. Студоносител за конвекторите е вода с температура 7/1 Вентилаторните конвектори ще се дренират в PVC тръби с 3% наклон, показани на чертежа. Привързването към канализационната мрежа на сградата ще се извърши на място, тъй като канализационните клонове са скрити.

2⁰С, а топлоносител вода 45/40⁰С.

Всички вентилаторни конвектори фабрично са комплектувани с трипътен смесителен вентил и са с три скорости на вентилатора.

Всички помещения са с отваряеми прозорци, за вкарване на пресен въздух в помещенията.

За сградата е предвидена система за мониторинг на отоплителната инсталация с цел пестене на енергия и контрол на температурата. Към всеки конвектор има предвиден безжичен контролер за връзка със стаен термостат. За всяка стая е предвиден стаен термостат. Стайните термостати, контактуват с безжичен контролер.

Вентилационните инсталации не са обект на проекта .

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

няма

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

МБАЛ-БЯЛА СЛАТИНА, УПИ I, КВ.4, ГР. БЯЛА СЛАТИНА.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда по време на изпълнение на проекта водовземане на подземни води.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се предвижда.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват вредни емисии на вредни вещества от експлоатацията на обекта.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

В процеса на работата генерираните отпадъци ще бъдат събирани отделно.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгребна яма и др.)

Не се предвижда.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 26.01.2026г.

Уведомятел:

