



ОБЩИНА МЕЗДРА

Мездра 3100, ул. "Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23
e-mail: obshtina@mezdra.egov.bg, <http://www.mezdra.bg>

ДО
ДИРЕКТОРА НА
Р И О С В - ВРАЦА



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Община Мездра, град Мездра, ул. "Христо Ботев" №27, БУЛСТАТ 000193371,
тел.0910/92016

(име, адрес и телефон за контакт)

Пълен пощенски адрес: Област Враца, Община Мездра, град Мездра, ул. "Христо Ботев" №27

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0910/92016, 0910/92523, obshtina@mezdra.egov.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Иван Аспарухов - кмет

Лице за контакти: инж. Ваньо Ковачев - тел.0888245914

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Мездра има следното инвестиционно предложение: "Основен ремонт на улици в селата Царевец, Брусен, Долна Кремена, Горна Кремена, Горна Бешовица и Старо село".

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Община Мездра има инвестиционно предложение за Основен ремонт на улици в селата Царевец, Брусен, Долна Кремена, Горна Кремена, Горна Бешовица и Старо село, община Мездра, област Враца.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни



ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ O-2532



работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

ОБЕКТ 1: Основен ремонт на улица “Градище“, с. Горна Кремена.

Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-голямата част от площта на пътното платно е с разрушена настилка, във видимо не-добро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x 2,50 м. Не се предвиждат нови бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

ОБЕКТ 2: Основен ремонт на улица “Христо Михайлов“, с. Горна Бешовица.

Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-голямата част от площта на пътното платно е с разрушена настилка, във видимо не-добро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x 3,15 м. Запазват се съществуващите бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

ОБЕКТ 3: Основен ремонт на улица “Гео Милев“, с. Царевец.

Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-голямата част от площта на пътното платно е с разрушена настилка, във видимо не-добро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x 3,00 м. Запазват се съществуващите бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

ОБЕКТ 4: Основен ремонт на улица “Прогрес“, с. Брусен.



ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ O-2532



Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-голямата част от площта на пътното платно е с разрушена настилка, във видимо не-добро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x (3,00-3,25) м. Запазват се съществуващите бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

ОБЕКТ 5: Основен ремонт на улица “Маршал Толбухин“, с. Горна Бешовица.

Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-голямата част от площта на пътното платно е с разрушена настилка, във видимо не-добро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x 3,00 м. Запазват се съществуващите бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

ОБЕКТ 6: Основен ремонт на улица “Дружба“, с. Старо село.

Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-голямата част от площта на пътното платно е с разрушена настилка, във видимо не-добро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x 2,50 м. Запазват се съществуващите бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

ОБЕКТ 7: Основен ремонт на улица “Мато Нинов“, с. Долна Кремена.

Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-голямата част от площта на



ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ O-2532



пътното платно е с разрушена настилка, във видимо не-добро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x 3,00 м. Запазват се съществуващите бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

ОБЕКТ 8: Основен ремонт на улица “Фунев“, с. Горна Бешовица.

Съществуващата настилка по пътното платно на горепосочения обект е в изключително лошо състояние, с множество локални деформации и разрушения. По-голямата част от площта на пътното платно е с разрушена настилка, във видимо не-добро състояние. Голяма част от тротоарите са с тревна растителност, без изградена трайна настилка.

Техническият проект предвижда изпълнение на основен ремонт на пътното платно. Ще бъде изградена нова пътна настилка с полагане на нови асфалтови пластове. За целта съществуващата негодна асфалтова настилка ще бъде отстранена. Пътната основа ще бъде подравнена и уплътняване след полагане на свеж трошен камък – фракция 0-40 мм. Ширина на пътното платно – 2 x 3,00 м. Запазват се съществуващите бордюри. Отводняването ще се извършва по надлъжните и напречни наклони и отвеждане на водата към естествения терен.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни /разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа

(НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

ОБЕКТ 1: По ПУП – ПР на с. Горна Кремена, одобрен със Заповед №2383/07.07.1959 г. ПИ с идентификатор 16256.501.9003 по КККР на с. Горна Кремена, одобрена със Заповед



ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ O-2532



№РД-18-124/19.07.2022 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

ОБЕКТ 2: По ПУП – ПР на с. Горна Бешовица, одобрен със Заповед №257/1995 г. ПИ с идентификатор 16122.501.417 по КККР на с. Горна Бешовица, одобрена със Заповед №РД-18-123/19.07.2022 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

ОБЕКТ 3: По ПУП – ПР на с. Царевец, одобрен със Заповед №304/27.05.1991 г. ПИ 78135.501.4740 по КККР на с. Царевец, одобрена със Заповед №РД-18-76/18.04.2022 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

ОБЕКТ 4: По ПУП – ПР на с. Брусен, одобрен със Заповед №628/08.10.1990 г., ПИ с идентификатор 06598.502.323 по КККР на с. Брусен, одобрена със Заповед №РД-18-927/18.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

ОБЕКТ 5: По ПУП – ПР на с. Горна Бешовица, одобрен със Заповед №257/1995 г., ПИ с идентификатор 16122.501.430 по КККР на с. Горна Бешовица, одобрена със Заповед №РД-18-123/19.07.2022 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

ОБЕКТ 6: По ПУП – ПР на с. Старо село, одобрен със Заповед №579/1991 г.

ОБЕКТ 7: По ПУП – ПР на с. Долна Кремена, одобрен със Заповед №2383/07.07.1959 г., ПИ с идентификатор 22126.501.9038 по КККР на с. Долна Кремена, одобрена със Заповед №РД-18-125/19.07.2022 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

ОБЕКТ 8: По ПУП – ПР на с. Горна Бешовица, одобрен със Заповед №257/1995 г., ПИ с идентификатор 16122.501.430 по КККР на с. Горна Бешовица, одобрена със Заповед №РД-18-123/19.07.2022 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Предвидените количества строителни материали и бетонови изделия за реализирането на строително-монтажните работи на обектите ще се поръчват и доставят до местоположението на съответния обект поэтапно и в точно определените количества, съгласно количествената сметка.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се предвижда.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха.



ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ O-2532



8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните строителни отпадъци от обекта ще се третират съгласно изискванията на екологичното законодателство и предават на лица, притежаващи необходимите регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците. При извършване на СМР, СО задължително се разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване. Рециклируемите отпадъци се предават на лица, притежаващи документ по ЗУО. Нерециклируемите неопасни строителни отпадъци се транспортират до най-близкото депо за неопасни или инертни отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект /водоплътна изгребна яма и др.)

При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква генериране на отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква наличие на опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допусната преценка относно извършването на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните

основания (мотиви):



ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ O-2532



.....
.....
Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 22.08.2024г.

Уведомятел:

(Иван Аспарухов, кмет)



ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ O-2532

